

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Εργασίες επισκευής – αντικατάστασης στέγης και επισκευή δικτύου θέρμανσης κατοικίας επί της οδού Σπάρτης 16 στην Κηφισιά (Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Περιγραφή Εργασίας	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας	Τιμή Μονάδας Μέτρησης (€)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)	Σχόλια
1	Αποξήλωση, αποκομιδή και απομάκρυνση υφιστάμενων κεραμιδιών (Βυζαντινού τύπου)	220,00	m <sup>2</sup>	12,00€	2.640€	
2	Επισκευή ξύλινου φέροντος σκελετού κεραμοσκεπής	1,00	Κατ'αποκοπή	1.200,00€	1.200,00€	
3	Τοπική επισκευή πεταύρωσης (σανίδωμα) στέγης	1,00	Κατ'αποκοπή	800,00€	800,00€	
4	Τοποθέτηση στεγανωτικής διαπνέουσας μεμβράνης	220,00	m <sup>2</sup>	8,00€	1.760,00€	
5	Τοποθέτηση νέας επικεράμωσης (Ρωμαϊκού τύπου)	220,00	m <sup>2</sup>	24,00€	5.280,00€	
6	Καθαρισμός της οροφής της οικίας και τοποθέτηση πλακών πολυστερίνης	160,00	m <sup>2</sup>	13,00€	2.080,00€	
7	Τοπική αποκατάσταση βλάβης δικτύου θέρμανσης	1,00	Κατ'αποκοπή	700,00€	700,00€	
39	<b>Κόστος (1)</b>				<b>14.460</b>	
40	Έκπτωση					
41	Αθροισμα – Εκπτωση					
42	ΦΠΑ 24%					
43	Σύνολο					
44	<b>Εγγυοδοτική επιστολή καλής εκτέλεσης</b>	<b>5,00%</b>				

Στο ανωτέρω εκτιμώμενο τελικό κόστος συμπεριλαμβάνονται ανά τιμή μονάδας εργασίας οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ των εργαζομένων για την εκτέλεση του έργου. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ της προμήθειας των υλικών καθώς και η έκδοση άδειας εργασιών από την Υ.ΔΟΜ Κηφισιάς αν απαιτηθεί. Επίσης στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται οι κάδοι για την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων αποξήλωσης όταν απαιτείται και η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο για την κατάληψη πεζοδρομίου. Οι αναγραφόμενες ποσότητες θα επαναμετρηθούν από τους υποψήφιους ανάδοχους πριν την κατάθεση της οικονομικής τους προσφοράς. Το κόστος του έργου είναι κατά αποκοπή και όχι επιμετρούμενο.