

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες Επίσκευής– Ανακαίνισης διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μουσών 71 στο Π.Φάληρο (κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή εργασίας	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας	Τιμή Μονάδα Μέτρησης (€)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)
1	Αποξήλωση και αποκομιδή όλων των πλακιδίων και των επίπλων κουζίνας, όλων των πλακιδίων και ειδών υγιεινής του μπάνιου, όλων των σωληνώσεων και τοποθέτηση κάδων συλλογής άχρηστων ειδών.	1	Κατ' αποκοπή	1200	1200
2	Υδραυλικές εργασίες: Ύδρευση και αποχέτευση στο μπάνιο. Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων, αλλαγή διαδρομής σωλήνα παροχής νερού από το ρολόι ως το διαμέρισμα, αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής.	1	Κατ' αποκοπή	3400	3400
3	Χτίσιμο, σοβάτισμα και τοποθέτηση πλακιδίων α) στο μπάνιο: χτίσιμο ντους, σοβάτισμα, τοποθέτηση πλακιδίων και τζαμιού στο ντουζ β) στην κουζίνα: σοβάτισμα και τοποθέτηση πλακιδίων.	1	Κατ' αποκοπή	1200	1200
4	Χρωματισμοί Τρίψιμο, στοκάρισμα, Βάψιμο στους τοίχους, στις πόρτες, στα ντουλάπια και στα καλοριφέρ.	1	Κατ' αποκοπή	2300	2300
5	Ηλεκτρολογικές εργασίες Ανακατασκευή κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, τοποθέτηση νέων πριζοδιακοπτών, τοποθέτηση καλωδίου γείωσης στα 2 υ/δ, τοποθέτηση γραμμής air-condition, έκδοση ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού.	1	Κατ' αποκοπή	1000	1000
6	Αλουμίνια: Α) αντικατάσταση στα ράουλα και τις κλειδαριές σε ένα μονόφυλλο χωνευτό τζάμι Β) αντικατάσταση στα ράουλα και στις κλειδαριές σε ένα δίφυλλο χωνευτό τζάμι Γ) Τοποθέτηση ενός δίφυλλου με σίτα.	1	Κατ' αποκοπή	1650	1650

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες Επισκευής– Ανακαίνισης διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μουσών 71 στο Π.Φάληρο (κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου)

7	Αγορά και τοποθέτηση Α) καθρέφτη για το μπάνιο και Β)κρυστάλλου για το ντουζ	1	Κατ' αποκοπή	600	600
8	Ενοικίαση μικρού γερανού	1	Κατ' αποκοπή	150	150
9	Αγορά πλακιδίων	22	τ.μ.	16	350
10	ΚΟΣΤΟΣ				11.850,00
11	ΦΠΑ 24%				2.844,00
12	ΣΥΝΟΛΟ				14.694,00
13	Εγγυοδοτική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%				

Στο ανωτέρω εκτιμώμενο τελικό κόστος συμπεριλαμβάνονται ανά τιμή μονάδας εργασίας οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ των εργαζομένων για την εκτέλεση του έργου. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ της προμήθειας των υλικών καθώς και η έκδοση άδειας εργασιών από την αρμόδια ΥΔΟΜ, αν απαιτηθεί. Επίσης στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται οι κάδοι για την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων αποξήλωσης, όταν απαιτείται και η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου.

Στην παρούσα φάση κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δύναται να προτείνει διαφορετικά υλικά. Τα υλικά αυτά δύναται να τροποποιηθούν με όμοιας ποιότητας από τον επιλεγέντα Ανάδοχο στη φάση πραγματοποίησης των εργασιών αφού πρώτα ελεγχθούν και γίνουν αποδεκτά από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Οι αναγραφόμενες ποσότητες θα επαναμετρηθούν από τους υποψήφιους αναδόχους πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και θα αναθεωρηθούν στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αν χρειαστεί κατόπιν άμεσης ενημέρωσης και επιβεβαίωσης από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Το κόστος του έργου είναι κατά αποκοπή και όχι επιμετρούμενο.